

Затвержую: Начальник отдела инвестиций и капитального строительства
Кривда А.В.

" " квітня 2019 р.

На Капітальний

ремонт

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

3-х секционная вен-я град.

(найменування об'єкта)

інвентарний №

636

№ п/п	Перелік робіт, які підлягають до виконання; найменування деталей, вимагають заміни або реставрації	№ креслення	Об'єм работ		найменування	Материали		ПРИМІТКА
			одиниця вимірювання	кількість		од. вимірювання	кількість	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Изготовление м/к площадок оросительного комплек- тора	б/ч	т	2,07	Лист Ø=4мм Круг Ø16мм Швеллер №14 Электроды МР Пропан	т т т кг кг	0,07 1 1 20	-
2	Монтаж м/к площадок оросительного коллектора	б/ч	т	2,07	Кислород Электроды МР Швеллер №14	т кг т	10 0,2802 0,5744	-
3	Изготовление м/к листовых конструкций козырька	б/ч	т	1,0773	Лист Ø=4мм Лист Ø=10мм Электроды МР Пропан	т т кг кг	0,2227 10	-
4	Монтаж м/к листовых конструкций козырька	б/ч	т	1,0773	Кислород Электроды МР	т кг	5	-
5	Изготовление м/к разделительной перегородки	б/ч	т	0,2738	Круг Ø10мм Круг Ø18мм Лист Ø=10мм Электроды МР Пропан	т т т кг кг	0,2112 0,00674 0,01604 0,03982 7	-
6	Монтаж м/к разделительной перегородки	б/ч	т	0,2738	Кислород Электроды МР	т кг	4	-

1	2	3	5	6	13	14	15	16
7	Обшивка разделительной перегородки асбоцементными листами УВ-6-С с лесов ручными лебедками	б/ч	м ²	24,4	Лист УВ-6-С	м ²	24,4	-
8	Демонтаж м/к опорных "стульчиков" б/с	б/ч	т/шт	1,56/39	Уголок 140х140х10	т	1,5	-
9	Изготовление м/к опорных "стульчиков"	б/ч	т/шт	1,96/49	Круг Ø20мм(стяжная)	т	0,075	-
					Шпилька с гайкой	т	0,38	-
					Лист δ=10мм	кг	5	
					Электроды МР	кг		
					Пропан	т		
					Кислород	кг	2,5	-
					Электроды МР	т	0,122	-
10	Монтаж м/к опорных "стульчиков"	б/ч	т/шт	1,96/49	Уголок 50х50х6	кг	5	
11	Изготовление м/к крепления под обшивку шифером	б/ч	т	0,122	Электроды МР	кг		
					Пропан	т		
					Кислород	кг	1,5	-
12	Монтаж м/к крепления под обшивку шифером	б/ч	т	0,122	Электроды МР	т	0,256	-
13	Изготовление м/к крепления "кессона"	б/ч	т	0,256	Швеллер №16	кг	6	
					Электроды МР	кг		
					Пропан	т		
					Кислород	кг	3	-
14	Монтаж м/к крепления "кессона"	б/ч	т	0,256	Электроды МР	т	0,133	-
15	Изготовление м/к рамы под эл/двигатель	б/ч	т	0,866	Швеллер №10	т	0,052	
					Уголок 75х75х8	т	0,681	
					Балка №36	кг	20	
					Электроды МР	кг		
					Пропан	т		
					Кислород	кг	10	-
					Электроды МР	т	0,627	-
16	Монтаж м/к рамы под эл/двигатель	б/ч	т	0,866	Швеллер №10	т	0,523	
17	Изготовление м/к крепления под диффузор с обшивкой	б/ч	т	1,15	Лист δ=4мм	кг	20	
					Электроды МР	кг		
					Пропан	т		
					Кислород	кг	10	-
					Электроды МР	т		
18	Монтаж м/к крепления под диффузор с обшивкой	б/ч	т	1,15	Вентилатор с Э/Д	шт	1	-
					Диффузор	шт	1	-
19	Монтаж вентилатора 2ВГ-70 с эл/двигателем	б/ч	шт/т	1/3,2	Профилированный лист	м ²	420	-
20	Монтаж диффузора	б/ч	м ²	420	Шпилька с гайкой М12	кг	60	-
21	Обшивка стен градирни проф. листами	б/ч	шт	3460	Ороситель-блок Ø500	шт	3460	-
22	Монтаж блоков оросителей ОСЦ-18	б/ч	шт	192	Водоулавитель 2х0,5х0,16	шт	192	-
23	Монтаж водоулавителя ППВ-160	б/ч	шт	60	Форсунка мехраспыл-я	шт	60	-
24	Монтаж "форсунок" с чашечным отражателем	б/ч	шт	12	Фланец 1-150-10	шт	12	-
25	Монтаж приварных фланцев к трубопроводу	б/ч	шт		Электроды МР	кг	40	

[illegible]

у зоні діючого технологічного устаткування (у зоні діючих секцій градирні)									
9	Демонтаж коллекторов Ø159	Т	1,3						
10	Демонтаж площадок оросительного коллектора	Т	1,8						
11	Демонтаж опорных м/к и ограждений	Т	1,5						
14	Изготовление м/к решетки для монтажа оросителей	Т	8,0303						
15	Монтаж м/к решетки для монтажа ороистелей	Т	8,04779						
31	Врезка штуцеров Ø42 в трубопровод Ø159	шт.	60						
32	Изготовление штуцеров Ø159	т/шт.	0,011/6						
34	Врезка штуцеров Ø159 в трубопровод Ø426	шт.	6						
37	Изготовление участков трубопровода Ø426	Т	1,6088						
38	Монтаж участков трубопроводов Ø426	Т	1,6088						
47	Изготовление м/к ограждений	Т	2,03						
48	Монтаж м/к ограждений	шт.	2						
49	Врезка трубопровода Ø426 в трубу Ø820	М³	2,0						
50	Диагностика-состояния ж/б конструкций градирни	М³	2,0						
51	Разборка кирпичной кладки	М³	2,0						
52	Сортировка кирпича	М³	2,0						
53	Кирпичная кладка	кг	12480						
57/1	Изготовление м/к для усиления ж/б балок	кг	12480						
57/2	Монтаж м/к для усиления ж/б балок с лесов	кг	12480						
		М²	12						

