


ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

На текущий ремонт огнеупорной кладки регенераторов и корнорной зоны коксовой батареи №6 (инв. № 16249/1)

УТВЕРЖДАЮ:
Главный механик
А.В. Садунец

«08» 01 2018 г.

		(вид ремонта)		(наименование объекта)					
№ п/п	Наименование агрегата, узла, основного конструктивного элемента, требующего ремонта.		№ чертежа	Объем работ		Материалы			Примечание
	Перечень работ, которые подлежат выполнению наименованием деталей, требующих замены или реставрации			Ед. изм	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Количество	
Работы выполняются в действующем цехе при производстве горячих ремонтов (температура на рабочем месте свыше 40 °С)									
1	Продукта (очистка) сжатым воздухом поверхности подпечей			шт / м2	20,00 114,64				
2	Кладка стен коксовых печей с боковым подводом (устройством распорных стальных перемычек из б/у кирпича ША-5 с машинной стороны)			м ³	3,90				
3	Кладка стен коксовых печей с боковым подводом (устройством отсекающих перемычек из б/у кирпича ША-5)			м ³	8,60				

4	Теплоизоляция листовым материалом (картоном) кладки печей			м ² / кг	275,20 357,76	Материал теплоизоляционный листовой	м ² / кг	302,7 393,5	
5	Теплоизоляция рулонным материалом кладки с коксовой стороны			м ² / кг	144,00 450,00	Стекло жидкое натриевое Теплоизоляция рулонная на основе огнеупорного волокна	м ² / кг	302,7 158,4 495,0	
6	Разборка огнеупорной кладки головок над броней			м ³	0,51	Стекло жидкое натриевое	м ² / кг	158,4	
7	Разборка огнеупорной кладки головок под броней			м ³	8,00				
8	Демонтаж металлических вкладышей и манжетов в корнюрах, с сохр			шт / кг	40,00 840,00				
9	Демонтаж металлических щитов регенератора, с сохр <i>элементов по 15 кг без обверки</i>			кг	900,00				
10	Демонтаж металлического смотрового глазка регенератора, с сохр								
11	Разборка кладки коксовых печей (неошлаковавшейся): разборка фасадных стен регенераторов			шт / кг	20,00 40,00				
12	Разборка кладки коксовых печей (неошлаковавшейся): разборка боковых стен регенераторов			м ³	14,00				
13	Кладка стен коксовых печей с боковым подводом: кладка боковых стен регенераторов			м ³	6,96				
14	Очистка поверхности кладки (очистка верхних рядов насадки регенераторов)			м ³	6,96	Кирпич шамотный ШК	м	13,64	
15	Разборка кладки коксовых печей (неошлаковавшейся): разборка насадки регенераторов, с сохр.			шт / м ²	20,00 111,84	Мертель шамотный МШ-28	м	1,25	
				м ³	9,60				

16	Кладка стен коксовых печей с боковым подводом: кладка насадки регенераторов (кладка без раствора из кирпича б/у)		м ³	9,60				
17	Кладка стен коксовых печей с боковым подводом: кладка фасадных стен регенераторов		м ³	14,00	Кирпич шамотный ШЛ	т	18,2	
18	Теплоизоляция листовым материалом щитов регенераторов		м ² / кг	50,00 130,00	Материал теплоизоляционный листовой	м ² / кг	55,0 143,0	
19	Монтаж металлических щитов регенератора, б/у		кг	900,00				
20	Установка металлического смотрового глазка регенератора, б/у		шт/кг	20,00 40,00				
21	Уплотнение зазора между кладкой и пипеткой ТВК		шт	20,00 0,2	Набивка термостойкая вытог сечения	кг	40	
22	Ремонт корнурной зоны, объём печи до 25 м ³ . Разборка корнурной зоны и пода на глубину 2 вертикалов		камера/м ³	20,00 7,22				
23	Ремонт корнурной зоны, объём печи до 25 м ³ Кладка корнурной зоны и пода на глубину 2 вертикалов		камера/м ³	20,00 7,22	Кирпич dinasовый ДК	т	14,16	
24	Ремонт кладки простенков с неполной перекладкой, объём печи до 25 м ³ . Разборка обрезаемых простенков на глубину 2 вертикалов		м ³	7,20				
25	Ремонт кладки простенков с неполной перекладкой, объём печи до 25 м ³ : Кладка обрезаемых простенков на глубину 2 вертикалов с коксовой стороны		м ³	7,20	Кирпич dinasовый ДК	т	14,11	
					Мертель dinasовый МД-94	т	1,30	
26	Кладка стен коксовых печей с боковым подводом. Кладка распорных решетчатых переключек		м ³	1,44	Кирпич шамотный ШК	т	2,81	

27	Монтаж б/у металлических вкладышей и манжетов в корнюрах		шт/	40,00	Набивка термостойкая вытого сечения	кг	80	
28	Кладка головок над броней		кг	840,00	Мертель шамотный МШ-28	тн	0,2	
29	Кладка головок под броней		м ³	0,51	Кирпич шамотный ШК	т	0,990	
30	Разборка кладки коксовых печей (неошлаковавшаяся). Разборка перемычек решетчатых, без сохр.		м ³	8,00	Мертель шамотный МШ-28	т	0,091	
31	Разборка кладки коксовых печей (неошлаковавшаяся): разборка отсекающих перемычек из огнеупорных изделий с сохр.		м ³	1,44	Набивка термостойкая вытого сечения	кг	40	
32	Разборка кладки коксовых печей (неошлаковавшаяся): разборка сплошных распорных перемычек из огнеупорных изделий с машинной стороны, с сохр.		м ³	8,60	Кирпич шамотный ШК	т	15,68	
33	Погрузка кирпича вручную		тн	79,60	Мертель шамотный МШ-28	т	1,44	
34	Подъем грузов автокраном грузоподъемностью 10т, масса поднимаемого груза 1,2 тн, высота подъема до 10м		т	79,60				
35	Погрузка строительного мусора (боя кирпича) вручную.		т	79,60				
36	Очистка горелок крайних и предкрайних вертикалов		шт	80				
37	Очистка косых ходов крайних и предкрайних вертикалов		шт	80				
38	Очистка и продувка корнюров печей объёмом до 25м ³		шт	80				

06.01.2020

Начальник коксового цеха

Составил: Старший мастер

Р.А.Негодуйко

П.Н.Сокурёнко