

ПРАТ "ЮЖКОКС"
Структурний підрозділ _____ ЗЦ _____

Форма СТП СМК 7 - 46

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор підприємства
"13" 11 2019 р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ № 1
На капітальний ремонт залізничної колії № 4 (перегон до станції Запоріжжя - Кам'янське) інв. № 747

№ п/п	Перелік робіт, які підлягають виконанню, найменування деталей, вимагаючих заміни або реставрації	№ кресл	об'єм робіт		Матеріали	Од. вим.	Кільк.	Примітка (кільк. шт.)
			Од. вим	кільк.				
1	Судильна заміна шпал з демонтажем старої колії та укладанням нової на залізобетонних шпалах.		км	1,2	Шпалы залізобетонні підкладня КБ65 Клема ПК Болт закладний М22х175 Болт клемний М22х75	шт.	2295	4590
2	Баластування колії за допомогою машин та механізмів або ручне за допомогою ЕПШ і гідралічних домкратів.		км	1,2	Гайка М22 Шайба двовиткова М25 Шайба-скоба ЦП-138 Втулка ізолююча ЦП-142 Прокладка гумова ЦП-328 (під підкладку) Підкладка гумова ЦП-143 (КБ65 підрейкова) Шейбнь багастовий Болт стиковий з гайкою М27х160 мм.	шт.	32,13	5,88
3	Виправка колії з підбивкою шпал за допомогою машин та механізмів або ручне за допомогою ЕПШ і гідралічних домкратів.		км	1,2	Гайка М22 Шайба двовиткова М25 Шайба-скоба ЦП-138 Втулка ізолююча ЦП-142 Прокладка гумова ЦП-328 (під підкладку) Підкладка гумова ЦП-143 (КБ65 підрейкова) Шейбнь багастовий Болт стиковий з гайкою М27х160 мм.	шт.	5,83	9180
4	Виконання геодезичних замірів поверхні землі.		км	1,2	Гайка М27 Шайба одновиткова М27 Залізнична рейка Р-65 12,5 м. Накладка 2Р-65	шт.	3,17	2,31
5	Сортування та штабелювання демонтованого матеріалу.					шт.	2,20	18360
Роботи виконуються на діючому підприємстві без зупинки в технологічному процесі								
						шт.	0,83	9180
						шт.	0,05	1180
						шт.	2,94	4590
						шт.	0,11	4590
						шт.	1,100	1152
						шт.	0,94	1152
						шт.	0,25	1152
						шт.	0,001	1152
						шт.	156,00	-
						шт.	9,13	384

Начальник ЗЦ _____ Романович Е.В.

Відомість склав: Нач. СК _____ Літнік А.А.

ПОГОДЖЕНО:

Директор з інженірингу _____ І.В. Сторожевич

Головний механік _____

Вх.од. № 54-601

11 13

ВИДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ №2
На капітальний ремонт стрілочних переводів № 1
інв. № 747

[illegible]

Відомість склав: Нач. СК Літнік А.А.

ПОЛОДЖЕНО:

Директор з інжинірингу

Головний механік

54-601
B-04
12

