

ЧАО «ЮЖКОКС»
Коксовый цех

СПП смк 6.3-46

УТВЕРЖДАЮ:

Главный механик

А.В.Салунен

« » 2020г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

На текущий ремонт огнеупорной кладки регенераторов и корнюрной зоны коксовой батареи №6 (инв.№ 16249/1)
(вид ремонта) (наименование объекта)

(наименование объекта)									
№ п/п	Наименование агрегата, узла, основного конструктивного элемента, требующего ремонта, которые подлежат выполнению наименования деталей, требующих замены или реставрации	№ чертежа	Объем работ		Материалы			Примечание	
			Ед. изм	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Количество		
Работы выполняются в действующем цехе при производстве горячих ремонтов (температура на рабочем месте свыше 40 °С)									
1	Продувка (очистка) сжатым воздухом поверхности пода печей		шт /	20,00					
2	Кладка стен коксовых печей с боковым подводом устройством распорных стальных перебывчек из бу кирпича ША-5 с машинной стороны)		м2	114,64					
3	Теплоизоляция листовым материалом (картоном) кладки печей		м ³	3,90					
4	Разборка огнеупорной кладки головок под броней, с сохр.		м ² / кг	275,20 357,76	Материал теплоизоляционный листовой	м ² /	302,7		
						кг	393,5		
					Стекло эсидное натриевое	кг	302,7		
			м ³	8,00					54-42

24 04 20

5	Демонтаж металлических вкладышей и манжетов в корнорах , с сохр		шт/	40,00					
6	Демонтаж металлических щитов регенератора , с сохр <i>Элект. вв 15 м2. СЗ вв 1 м2</i>		кг	840,00					
7	Демонтаж металлического смотрового глазка регенератора , с сохр		шт/	20,00					
8	Разборка кладки коксовых печей (неоштукатуриваясь): разборка фасадных стен регенераторов		м ³	40,00					
9	Разборка кладки коксовых печей (неоштукатуриваясь): разборка боковых стен регенераторов		м ³	2,80					
10	Кладка стен коксовых печей с боковым подводом: кладка боковых стен регенераторов		м ³	2,09					
11	Очистка поверхности кладки (очистка верхних рядов насадки регенераторов)		шт/	20,00	Кирпич шамотный ШК	т	4,09		
12	Разборка кладки коксовых печей (неоштукатуриваясь): разборка насадки регенераторов, с сохр.		м ³	111,84	Мертель шамотный МШ-28	т	0,38		
13	Кладка стен коксовых печей с боковым подводом: кладка насадки регенераторов (кладка без раствора из кирпича б/у)		м ³	3,20					
14	Кладка стен коксовых печей с боковым подводом: кладка фасадных стен регенераторов		м ³	2,80	Кирпич шамотный ШШ	т	3,64		
15	Теплоизоляция листовым материалом щитов регенераторов		м ² /	16,00	Материал теплоизоляционный листовой	м ² /	17,6		
16	Монтаж металлических щитов регенератора , б/у		кг	41,60		кг	45,8		
17	Установка металлического смотрового глазка регенератора , б/у		шт/	300,00					
			кг	20,00					
			кг	40,00					

18	Уплотнение зазора между кладкой и патрубком ГВК		шт/м ³	20,00	Наблюдка термостойкая впитого сечения	кг	40	
19	Ремонт корнюрной зоны, объём печи до 25 м ³ . Разборка корнюрной зоны и пода на глубину 1 вертикала		коммерц/м ³	20,00 2,15	Мертель шамотный МШ-28	тн	0,2	
20	Ремонт корнюрной зоны, объём печи до 25 м ³ Кладка корнюрной зоны и пода на глубину 1 вертикала		камерц/м ³	20,00 2,15	Кирпич динасовый ДК	т	4,21	
21	Монтаж бу металлческих вкладышей и манжетов в корнурах		шт/м ³	40,00	Мертель динасовый МД-94	т	0,39	
22	Кладка головок под броней (из кирпича бу)		кг	840,00	Наблюдка термостойкая впитого сечения	кг	80	
23	Разборка кладки коксовых печей (неошталававшей): разборка сплошных распорных перемишек из огнеупорных изделий с машинной стороны, с сохр.		м ³	8,00	Мертель шамотный МШ-28	тн	0,2	
24	Подрезка кирпича вручную		м ³	3,90	Мертель шамотный МШ-28	т	1,44	
25	Подрезка строительного мусора (боя кирпича) вручную.		тн	11,95				
26	Очистка горелок крайних и предкрайних вертикалов		т	11,95				
27	Очистка косых ходов крайних и предкрайних вертикалов		шт	80				
28	Очистка и продувка корнюрных печей объёмом до 25 м ³		шт	80				
29	Керамическая наплавка кладки		шт	80				
21.01.2020			дм ³	2880,00	Смесь для керамической наплавки		по норме	
					Кислород технический газообразный		по норме	

Начальник коксового цеха

Составил:

Старший мастер

Р.А.Неродуйко

П.Н.Сокуренко

