

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ****На** капітальний ремонт огорожі підприємства з виводом з експлуатації інв. № 100267

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Видалення твердолистяних порід дерев з діаметром прикорня від 28 см до 32 см	шт	10	
2	Корчування пнів трактором, з діаметром від 0,6 м до 0,8 м	пень	10	
3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт [80 лс] за один проход	м2	468	
4	Демонтаж колючої проволоки	м	416	
5	Демонтаж загороди "Єгоза"	м	13	
6	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,015 т, демонтаж із застосуванням електрозварювання	т	0,15203	
7	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,05 т, демонтаж із застосуванням електрозварювання	т	1,39744	
8	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,1 т, демонтаж із застосуванням електрозварювання	т	0,3332	
9	Розбирання плит залізобетонних відбійними молотками, що працюють від компресорів пересувних	м3	17,78	
10	Розбирання фундаментів стовпчиків відбійними молотками, що працюють від компресорів пересувних	м3	4,375	
11	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	24,1	
12	Улаштування бетонних фундаментів під колони в дерев'яній опалубці об'ємом до 3 м3	м3	18,6	
13	Засипання вручну траншей, пазух, котлованів і ям; група ґрунтів 2 (4,375+24,1-18,6)	м3	9,875	
14	Виготовлення металоконструкцій стовпчиків (53 шт, L=4м.п)	т	2,127	
15	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,04 т, монтаж із застосуванням електрозварювання	т	2,127	
16	Виготовлення окремих елементів металоконструкцій із сортового прокату і смугового металу, без отворів і вирізів, маса елемента до 0,02 т (468 м.п)	т	2,012	
17	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,015 т, монтаж із застосуванням електрозварювання	т	2,012	
18	Ручне очищення металоконструкцій	м2	171,32	

1	2	3	4	5
19	Механізоване покриття ґрунтом [Ф-021, перший шар [ґратчастих поверхонь]	M2	171,32	
20	Механізоване фарбування металевих поручтованих поверхонь емалями [Ф-115 [у 2 шари] [ґратчастих поверхонь]	M2	171,32	
21	Монтаж профлиста			
22	Дрібні металокопії різного призначення, маса конструкції до 0,01 т, монтаж із застосуванням електрозварювання (кронштейн для "Єрози")	M2	483,6	
23	Монтаж колючей проволоки по металічеським опорам	M	624	
24	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із шлаку доменного відвального сталеплавильного	M3	32,76	

Склад

*В.В. Савченко*

[посада, підпис ( ініціалу, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис ( ініціалу, прізвище)]