

Дефектная ведомость

На ликвидацию Установка по брикетированию.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний механік
А.В. Садунец
" 1 " 2020г

№ п/п	Перелік робіт, які підлягають виконанню, найменування деталей, вимагаючих заміни або реставрації	№ черт	объем работ		Материалы			Примітка
			ед. вим	к-во	наименование	ед. вим	к-во	
1	Демонтаж м/к колонн эстакад и площадок с применением газопламенногооборудования		т	278,15				
2	Демонтаж м/к колонн		т	398,62				
3	Демонтаж м/к ригелей		т	220,18				
4	Демонтаж м/к дымовой трубы высотой до 45 м		т	52,8				
5	Демонтаж м/к бункеров с применением газопламенного оборудования массой свыше 0,25 т		т	80,69				
6	Демонтаж опор трубопроводов		т	79,13				
7	Демонтаж м/к лестниц		т	26,2				
8	Демонтаж с применением газопламенного оборудования газопровода ф до2400 мм		т	156,86				
9	Демонтаж бункерной эстакады		т	59,89				
10	Демонтаж связей		т	65,81				
11	Демонтаж м/к дымоосов ула системі газоотвода		т	163,25				

12	Демонтаж ж.б. плит перекрытия с применением гидромолота Q-ЗкЛж		м3	57,5					
13	Демонтаж ж.б. колон и фундаменов с применением гидромолота Q-ЗкДж		м3	43,7					
14	Демонтаж операторской из кирпича с применением гидромолота		м3	111,4					
15	Демонтаж перегородок из кирпича с применением гидромолота		м3	48,2					
16	Демонтаж ж.б. лестничных маршей с применением гидромолота		м3	12,8					
17	Погрузка строит мусора Экскаватором V=0,5 м3		т	538,08					
18	Перевозка строительного мусора на раст. До 40 км		т	538,08					
19	Погрузка м/лома Экскаватором V=0,5 м3		т	1598,58					
20	Перевозка м/лома до 5 км		т	1598,6					

Ведущий инженер ОИИКС  А.А.Полов